

Descriptif des travaux

DOSSIER	Mr et Mme	Date :
		Terrain :
		MB
Conseiller :		0

Récapitulatif des travaux inclus dans la présente offre :

- HONORAIRES D'ARCHITECTE
- 1, GROS-ŒUVRE
- 2, TOITURE
- 3, MENUISERIE EXTERIEURE

- 4, PLAFONNAGE
- 5, CARRELAGE
- 6, MENUISERIE INTERIEURE
- 7, SANITAIRE
- 8, ELECTRICITE
- 9, CHAUFFAGE

DELAIS : Date de validité de l'offre :

A convenir

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Longueur du bâtiment = (7,5 m)
 Longueur du pignon droit = 10,5 m - Longueur du pignon gauche = 10,5 m
 Surface des caves (hors murs) = 0 m²
 Surface totale sol = 80,96 m²
 Surface habitable étage = 69,4 m²
 Hauteur de vide-ventilé = +/-0,6 m
 Hauteur habitable rez de chaussée = +/-2,46 m
 Hauteur habitable étage = +/-2,4 m
 Hauteur minimum à l'étage dans le volume principal = +/- 1,59 m
 Hauteur façade principale = 4,58 m soit une rehausse de 6 tas de 26,8cm soit +/- 1,608 m sur le hourdis
 Surface toiture = 107,73 m²
 Hauteur pignon principal = 3,7 m -> pente = +/-35°

1, GROS-OEUVRE

HONORAIRES ARCHITECTE

Assurance responsabilité décennale

Assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs (loi du 31 mai 2017)

Coordination de sécurité

Maisons Baijot désigne un coordinateur de sécurité pour les chantiers temporaires mobiles. Cette coordination comprend la phase d'étude ainsi que la phase réalisation. Les honoraires de ce coordinateur seront pris en charge par Maisons Baijot

1,0,2 Test d'étanchéité à l'air

Le test "Blowerdoor" (pressurisation du bâtiment) permet de mesurer l'étanchéité à l'air du bâtiment

1,1, Installation de chantier

1,1,1 Réalisation de l'implantation et du plan d'implantation exigé par la commune via un géomètre agréé et partenaire de Maisons Baijot.

1,1,2 Etude de stabilité du terrain

1,1,4 Test de percolation

1,2, Terrassement

1,2,1, Terrassement mécanique

157,39 M³

1,2,2, Rigoles pour semelles

1,3, Nivellement des abords

1,4, Fondation

1,4,1, Boucle de terre

1,4,2, Fondations

1,4,2,1, Semelles de fondation en béton armé d'une paille 150/150/8/8 (armatures inférieures) et 150/150/8/8 (armatures supérieures), épaisseur 30 cm (avec un béton C 25/30/BA EE1 S3 D22).

1,4,4, Maçonnerie de sous-sol

Maçonnerie en blocs de béton lourd épaisseur 30 cm

Maçonnerie en blocs de béton lourd épaisseur 20 cm

Maçonnerie en blocs de béton lourd épaisseur 15 cm

1,5, Stabilité

Poutre de fer HEA 140 traitée anti-rouille pour arrières linteaux

9,60 Mct

Poutre de fer HEB 180 traitée anti-rouille encastrée dans les hourdis

3,88 Mct

1,6, Ventilation des sous-sols

1,6,1, Té d'aération diamètre 160

4,00 Pcs

1,7, Etanchéité des sous-sols

1,7,1, Membrane d'étanchéité

1,7,2, Etanchéité des murs contre terre

1,7,2,1, Cimentage et coaltar

1,8, Evacuation et épuration des eaux

1,8,1, Evacuation des eaux résiduaires et pluviales

Tuyauteries d'égouttage en PVC

Chambre de visite 50/50

1,00 Pcs

Siphon pour eau de pluie (indispensable afin d'éviter toute remontée de mauvaises odeurs)

1,00 Pcs

Rehausse en béton 50/50/30

3,00 Pcs

1,8,2,8,1 Infiltré C3700 pour tamponnement et rejet du trop plein des eaux pluviales

1,00 Pcs

1,8,2,9, Système Watterbuffer avec bassin d'orage de 1,800 litres avec débit de fuite de 1 litre par seconde pour la citerne d'eau de pluie

1,00 Pcs

1,8,3, Citerne eau de pluie de 7,500 litres	1,00 Pcs
1,10, Planchers	
1,10,2, Sol du rez de chaussée	
Hourdis rugueux 13 cm	
1,10,3, Sol de l'étage	
Hourdis rugueux 13 cm	
Hourdis lisses 13 cm	
1,10,4 Accès 60/60 vers les vides-ventilés	1,00 Pcs
1,12, Murs extérieurs	
1,12,1, Maçonnerie des murs de parement	
1,12,1,1, Briques de parement posées de l'extérieur	
Cette solution est plus coûteuse mais c'est la seule qui assure un placement parfait du panneau d'isolant contre le bloc de béton d'argex isolant évitant ainsi tout pont thermique et permettant ainsi de garantir les exigences des performances énergétiques du bâtiment (PEB).	
Briques de parement faites main 21/10/6,5 à choisir dans la gamme des Maisons Baijot Rejointoyage dont le ton est à choisir dans la gamme des Maisons Baijot est prévu en 2^e phase,	
1,12,1,2, Coulisserie du mur mixte	
1,12,1,3 Panneaux d'isolation de 10 cm d'épaisseur en mousse rigide d'une valeur λ de 0,023W/m.K	
Isolation acoustique 2x2 cm entre les bâtiments (50% à charge du voisin)	
1,12,1,4, Bloc porteur mur mixte	
Bloc en béton d'argex isolant de 14 cm d'épaisseur	
1,13, Murs intérieurs rez	
1,13,2, Bloc en béton d'argex isolant de 14 cm d'épaisseur	
Rez	
1,13,4, Maçonnerie apparente rejointoyée dans le garage - buanderie	
Armatures de type " Murfor " pour les murs en argex	93,24 Mct
1,13,6 Coupure de pont thermique (sous les murs d'argex des locaux chauffés du rez de chaussée)	
Murs extérieurs, un tas de bloc isolant d'assise en béton cellulaire de 14 cm d'épaisseur et d'une hauteur de 25 cm	36,42 Mct
Murs intérieurs, un tas de bloc isolant d'assise en béton cellulaire de 14 cm d'épaisseur et d'une hauteur de 25 cm	10,20 Mct
Pose au niveau de l'entrait de la charpente de deux tas de blocs isolants d'assise en béton cellulaire de 14 cm d'épaisseur et d'une hauteur de 25 cm	15,56 Mct
1,14, Linteaux	
1,14,1, Briques à plat	
1,15, Seuils	
Petit granit épaisseur 5 cm encastré de 5 cm de part et d'autre dans les battées	
1,17, Aménagement des abords	
1,17,1, Grenailles de finition sur enrochement pour accès de chantier	
1,17,2, Fourniture et pose de plantations (feutre de protection, plantes reprises dans la liste ci-dessous, écorces de pin des Landes 20/40)	
1,17,3, Bordures béton 20/5	
1,18, Fourreaux pour futur raccordement (4 pcs sur 0,4 m de longueur)	1,00 Fft

2, TOITURE

2,1,2,2 Charpente industrielle

Ferme sur 3 appuis

Contreventement

Sablière

Grenier

Encagement pour grenier dans charpente en A

1,00 Fft

2,2, Couverture

2,2,1, Matériau de couverture

Tuile Snedek Type 600 de ton Noir / Rouge / Brun

Faîtage

Rives de pignon

Chatière

2,2,2, Planches de face et de rive

Volige 4/4 sapin rouge du nord ardoisée

2,2,3, Sous-toiture

Contre-lattage 10/40

2,3, Isolation

Laine de verre revêtue sur une face d'un pare-vapeur kraft aluminium ép 20 cm

2,4, Ventilation de toiture

2,6, Zinguerie

2,6,1, Chêneaux ardennais

2,6,2, Descentes rondes

20,31 Mct

3, MENUISERIE EXTERIEURE

3,1, Châssis

P,V,C, structuré couleur extérieur blanc lisse intérieur, resserrage extérieur au silicone

Double vitrage super isolant K=1,1 W/m²K

Porte MB Design 03 - pleine frise verticale - 100 / 215	1,00 Pcs
Châssis fixe simple cadre - 200 / 215 dont 1 avec vitrage sécurit conformes à la norme NBN S 23-002	1,00 Pcs
Châssis fixe simple cadre - 50 / 90 dont 1 avec vitrage sécurit conformes à la norme NBN S 23-002	1,00 Pcs
Châssis ouvrant simple - 90 / 125	4,00 Pcs
Châssis ouvrant simple - 50 / 125	1,00 Pcs
Châssis ouvrant simple - 90 / 105	1,00 Pcs
Châssis ouvrant simple - 90 / 95 dont 2 avec vitrage sécurit conformes à la norme NBN S 23-002	2,00 Pcs
Châssis ouvrant simple - 80 / 95 dont 3 avec vitrage sécurit conformes à la norme NBN S 23-002	3,00 Pcs
Porte fenêtre simple ouvrant - 90 / 215 dont 1 avec vitrage sécurit conformes à la norme NBN S 23-002	1,00 Pcs
Poignée à clef pour châssis de fenêtre	5,00 Pcs
Oscillo-battant	12,00 Pcs

3,1,1 Vitrage de sécurité

10,675 M² de vitrage feuilleté 4#/15/33.2 conforme à la norme S 23-002 repris dans les châssis ci-dessus

3,1,2 Grilles de ventilation : Alimentation en air frais par des grilles d'aération incorporées aux vitrages des châssis des locaux dits "secs"

Les dimensions indiquées ci-dessous sont des dimensions jour du châssis

Séjour	1,80 Mct
Chambre 1	0,90 Mct
Chambre 2	1,80 Mct
Chambre 3	1,80 Mct
Complément pour des grilles de ventilation type "INVISIVENT Airlight"	6,30 Mct

3,3, Porte de garage

Porte de garage sectionnelle isolée réf. MB- Iso 40 rainures M Woodgrain de couleur Blanche (Ferrure Z) 250/212,5

Laquage RAL de porte de garage	1,00 Pcs
Poignée de porte de garage	5,31 M²
	1,00 Pcs

4, PLAFONNAGE

4,1, Enduit monocouche

4,1,1, Enduit monocouche sur mur

Rez
Etage

Pièces non plafonnées : Garage - buanderie

4,1,2, Enduit monocouche sur plafond du rez

Pièces non plafonnées :

4,2, Cornières d'angles

66,00 Mct

4,3, Plafonds sous charpente - Gyplat enduit

4,4, Cloisons massives en blocs de plâtre (épaisseur 10 cm)

Rez
Etage

Cornières d'angles pour cloisons massives

6,00 Pcs

4,5, Tablettes de fenêtre en marbre à choisir dans la large gamme des Maisons Baijot

4,6, Cloison de fermeture escalier

Cloison légère pour la fermeture du WC se trouvant sous l'escalier (gyplat ou MDF)

5, CHAPE ET CARRELAGE

5,1, Sols

Chape isolante au rez de chaussée

5,1,2, Chape isolante en mousse de polyuréthane ép 10 cm

Rez complet

Avant la réalisation de la chape isolante, les hourdis sont correctement aspirés de manière à garantir l'adhérence et le coefficient d'isolation de celle-ci.

5,1,3, Sols du rez et de l'étage

5,1,3,2, Chape de l'étage

Chape à tapis

Chambres, hall, dressing

5,1,3,3, Carrelage de sol valeur achat 40 € TVAC/M²

Locaux carrelés au rez de chaussée

Rez complet sauf garage

Locaux carrelés à l'étage

Salle de bains

5,1,3,3, Carrelage de sol valeur achat 15 € TVAC/M²

Locaux carrelés au rez de chaussée

Garage

5,1,3,4, Plinthes valeur achat 8 € TVAC/Mct

Armature

Treillis galvanisé dans la chape des locaux habitables du rez

70,39 M²

5,2, Murs - Faïences murales valeur achat 40 € TVAC/M²

10,00 M²

5,3, Habillage vertical de baignoire et de douche

Baignoire

1,00 Pcs

Douche

1,00 Pcs

5,6 Joints de silicone

Joint de silicone gris entre le carrelage et la plinthe

55,74 Mct

6, MENUISERIE INTERIEURE

6,1, Portes

6,1,2, Portes du rez-de-chaussée

Bloc porte entièrement fini à choisir dans la gamme Maisons Baijot parmi les exemples de coloris suivants : Chêne-Hêtre-Erable-Laqué blanc,... 3,00 Pcs

Dont un bloc porte résistant aux importants écarts de température avec un kaltefeind
 Clenche de porte à choisir dans la gamme des Maisons Baijot 3,00 Pcs

6,1,3, Portes de l'étage

Bloc porte entièrement fini à choisir dans la gamme Maisons Baijot parmi les exemples de coloris suivants : Chêne-Hêtre-Erable-Laqué blanc,... 4,00 Pcs

Clenche de porte à choisir dans la gamme des Maisons Baijot 4,00 Pcs

6,2, Escalier

Escalier en hêtre 1er choix 2/4 tournant sans contre-marches sauf sur la partie WC 1,00 Pcs

Main courante à fuseaux simples

Garde-corps + faux limon à choisir dans la gamme des maisons Baijot 1,04 Mct

Vitrification de l'escalier 1,00 Pcs

Vitrification du garde-corps + faux limon 1,04 Mct

6,3, Accès combles non aménagés

Escalier escamotable 120/60 1,00 Pcs

6,3,1 Plancher OSB

Plancher en panneaux OSB 15 mm vissé sur structure bois 36,89 M²

Le planché est prévu dans: Grenier

6,4, Gaine technique

6,4,1 Habillage de poutre métallique

Habillage en panneau MDF sur +/- 25 cm de largeur de poutre métallique encastrée dans le hourdis 3,50 Mct

6,4,2 Habillage de gaine

Habillage de gaine de ventilation en panneau MDF dans un local plafonné 9,44 Mct

6,5, Habillage intérieur des châssis (locaux non plafonnés)

Y compris porte de garage sectionnelle

6,6, Parquet

Fourniture sans pose de parquet stratifié à usage intensif à choisir dans la gamme des Maisons Baijot

Le parquet est prévu dans: les chambres, dressing et le hall de nuit

7, SANITAIRE

7,1, Equipement sanitaire

REZ :

WC suspendu avec chasse encastrée équipé d'un double siège et habillage en panneaux	1,00 Pcs
Meuble lave mains Salerno blanc brillant 400/228/450 (sous plan, lave mains, robinet, crépine et miroir)	1,00 Pcs
Fourniture et pose d'un porte papier chromé.	1,00 Pcs

ETAGE :

Ensemble « meuble de salle de bains type Vision » élégant, luxueux et complet assorti d'un meuble sous vasque suspendu qui facilite le nettoyage du sol. Celui-ci est en fibre de bois finition mélaminée assurant un entretien rapide et aisé. La vasque encastrée est pourvue d'un mitigeur chromé et d'un miroir grand format.	1,00 Pcs
WC suspendu avec chasse encastrée équipé d'un double siège et habillage en panneaux	1,00 Pcs
Fourniture et pose d'un porte papier chromé.	1,00 Pcs
Baignoire "Kaldewei" 170/75 avec mitigeur chromé et douchette assortie	1,00 Pcs
Tub douche extra plat 90/140 avec mitigeur chromé et douchette	1,00 Pcs

7,2, Alimentations, décharges et pose

Equipement complémentaire

Robinet double service	1,00 Pcs
Alimentation et décharge du module de production d'eau chaude sanitaire	1,00 Pcs
Alimentations eau froide et chaude + décharge pour cuisine	1,00 Pcs
Alimentations eau froide + décharge pour machine à laver	1,00 Pcs
Clapet anti-retour	1,00 Pcs
Réducteur de pression	1,00 Pcs

Complément pour mitigeurs Grohé au lieu des mitigeurs repris dans la gamme des maisons Baijot	1,00 Pcs
---	----------

7,3, Ventilation

Ventilation primaire

Système de ventilation à extraction mécanique à la demande (système C+ ou similaire)

Groupe de ventilation mécanique hygroréglable	1,00 Pcs
Bouche(s) d'extraction dans la buanderie avec détecteur d'humidité	1,00 Pcs
Bouche(s) d'extraction dans le WC avec détecteur présence	1,00 Pcs
Bouche(s) d'extraction dans la cuisine et SDB avec détecteur d'humidité et de présence	2,00 Pcs
Ventilation conforme à la Région Wallonne NBN D 50,001	

Ce système assure une ventilation permanente de l'ensemble de la maison et garantit un renouvellement d'air optimum grâce à une détection d'humidité pièce par pièce. Les débits varient automatiquement et s'adaptent à vos besoins, permettant de réaliser des économies sur la facture de chauffage.

La ventilation est uniquement réalisée si les postes menuiseries,électricité et sanitaire sont confiés à Maisons Baijot

Gainage apparent

8, ELECTRICITE

Tableau général

Liaison équipotentielle

Réception par un organisme agréé

Coffret 25 D 60 (Il est impératif de prévoir ce coffret destiné à recevoir le compteur électrique.

Sans cette pièce, le raccordement sera refusé.)

Equipement électrique

Garage - buanderie	
point lumineux 2 directions	1,00 Pcs
prise	2,00 Pcs
prise machine à laver	1,00 Pcs
prise sèche linge	1,00 Pcs
Chaufferie	
alimentation chaudière	1,00 Pcs
Hall du rez de chaussée	
point lumineux 3 directions	1,00 Pcs
prise	1,00 Pcs
sonnette	1,00 Pcs
point lumineux extérieur	1,00 Pcs
détecteur incendie agréé BO SEC	1,00 Pcs
WC	
point lumineux 1 direction	1,00 Pcs
Cuisine	
point lumineux 1 direction	1,00 Pcs
point lumineux 2 directions	1,00 Pcs
prise	3,00 Pcs
prise double	3,00 Pcs
prise cuisinière	1,00 Pcs
prise lave-vaisselle	1,00 Pcs
Séjour	
point lumineux 1 direction	1,00 Pcs
point lumineux 2 directions	1,00 Pcs
prise	3,00 Pcs
prise double	3,00 Pcs
Prise TV	1,00 Pcs
Prise téléphone	1,00 Pcs
Chambre parent	
point lumineux 2 directions	1,00 Pcs
prise	3,00 Pcs
tubage multifonctions (TV, Tel, ou ordi)	1,00 Pcs
Chambre étage	
point lumineux 2 directions	2,00 Pcs
prise	2,00 Pcs
Prise double	2,00 Pcs
Dressing	
point lumineux 1 direction	1,00 Pcs
Hall étage	
point lumineux 3 directions	1,00 Pcs
prise	1,00 Pcs
détecteur incendie agréé BO SEC	1,00 Pcs
Salle de bains étage	
point lumineux 1 direction	1,00 Pcs

prise	2,00 Pcs
Grenier	
point lumineux 1 direction	1,00 Pcs

En plus de l'installation électrique détaillée, nous prévoyons les éléments ci-dessous que vous pourrez disposer où vous le souhaitez dans votre maison.

Prise pour le groupe de ventilation	1,00 Pcs
Soquets et ampoules repris dans les points lumineux ci dessus.	14,00 Pcs
Fourniture et pose d'une applique extérieure.	1,00 Pcs

Panneaux solaires photovoltaïques

Kit 6 panneaux photovoltaïques + onduleur : fourniture et pose d'une installation photovoltaïque de 2370 Watts Crête soit 6 panneaux de type Monocristallins FULL BLACK, de 395Wc/p à poser verticalement en une ligne au-dessus de la couverture de toiture. La fourniture et pose d'un onduleur de Type SMA (ou similaire).

9, CHAUFFAGE

9,1, Chaudière

Chaudière gaz murale à condensation Vaillant eco TEC PRO VCW 286 certificat HAUT RENDEMENT 108% avec un échangeur en acier inoxydable pour l'eau chaude sanitaire	1,00 Pcs
Evacuation des fumées par buse concentrique 60/100 ventouse sortie toiture (longueur max 8m 1 co	1,00 Pcs
Modification de la chaudière pour gaz propane	1,00 Pcs

9,2, Régulation

Thermostat d'ambiance digital hebdomadaire	1,00 Pcs
--	----------

9,3, Corps de chauffe

Radiateur en acier AVEC habillage + vanne thermostatique	4,00 Pcs
Radiateur sèche serviette Radson Banga (L750/ H1800)	1,00 Pcs

9,4, Tuyauterie Bi-tube

Alimentation murale pour les radiateurs et non par le sol

Placement d'une citerne à gaz enterrée inférieure à 2400 litres en location-achat	1,00 Pcs
---	----------

9,6, Raccordement: sanitaire, électricité et terre y compris la mise en service et la réception par un organisme agréé. Le rc

La présente offre est calculée en corrélation avec le cahier des charges (version 02/2022) des Maisons Baijot .

Pour accord, le / /.....

L'acquéreur " Pour prise de connaissance "
Mr et Mme

Pour les Maisons Baijot

Non compris dans l'offre reprise ci-dessus :

Les garde-corps extérieurs

La pelouse

La peinture de propreté

Remarque

Les aménagements compris sont conformes aux plans établis par le promoteur. Ces derniers ne peuvent être modifiés en cours de projet.
Au moment de l'achat, tout ce qui est commandé ou construit reflète la réalité et prévaut sur ce document en toutes circonstances.